

議案第 6 1 号

工事請負契約の締結について（海老名駅西口地区公共施設整備工事）

海老名駅西口地区公共施設整備工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年条例第13号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

平成25年11月28日提出

海老名市長 内 野 優

記

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 契約の目的 | 海老名駅西口地区公共施設整備工事 |
| 2 | 契約の方法 | 随意契約 |
| 3 | 契約金額 | 一金 1, 7 0 2, 5 1 2, 0 0 0 円 |
| 4 | 契約の相手方 | 神奈川県横浜市中区太田町四丁目51番地
鹿島建設株式会社 横浜支店
常務執行役員 支店長 野村 高男 |

提案理由

議会の議決を得た上、工事請負契約を締結したいため

参考資料

海老名駅西口地区公共施設整備工事概要

- 1 工事件名 海老名駅西口地区公共施設整備工事
- 2 工事箇所 海老名市上郷 地内
- 3 期 間 締結日から平成28年3月25日まで

平成27年秋に予定されている海老名駅西口土地区画整理事業の『まち開き』に合わせ、海老名駅自由通路（西口部）をはじめ、歩行者及び車両の動線確保に必要となる施設については、平成27年9月30日までに安全に通行可能な状態にします。

4 概 要

（1）海老名駅自由通路整備（西口部）

本体構造 上部工：延長：L=136.20m、有効幅員：W=6.00～17.05m

（A・C橋） 鋼床版箱桁

（B橋） 3径間連続鋼床版箱桁

下部工：円形柱鋼製脚（上下部一体）

基礎形式 場所打ち杭基礎12箇所

（A橋） $\phi 2.5\text{m}$ 、L=23.0m × 3本

（B・C橋） $\phi 2.0\text{m}$ 、L=23.0m × 6本

（階段部） $\phi 1.5\text{m}$ 、L=23.0m × 3本

付帯設備 屋根（シェルター）960㎡、高欄274m

LED照明84箇所、エレベーター（11人乗用）3基

エスカレーター2基、階段2箇所

仕 上 げ 屋根：シリコン接着アルミハニカムパネル t=53mm

床面：磁器質タイル

接続施設 自由通路（駅間部）

図 面 参考図【5-1】、【5-2】及び【5-3】参照

(2) (仮称) 駅前1号線、プロムナード、西口中心広場整備

ア (仮称) 駅前1号線

J R海老名駅から市道62号線を結ぶ南北の幹線道路

延長 : $L=390.0\text{m}$

全体幅員 : $W=16.0\text{m}$ (車道 10.0m 、歩道を両側に各 3.0m)

工事内容

土工、排水構造物工、舗装工、附属施設工、道路照明工、区画線工、交通信号機設置工

イ プロムナード

(仮称) 駅前1号線の両側に各 10.0m の歩行空間を整備し、まちの顔として、賑わいを演出します。

整備面積 : $A=7,678.6\text{m}^2$

延長 : $L=384.0\text{m}$

工事内容

土工、植栽工、給排水設備工、雨水排水設備工、汚水排水設備工、電気設備工、園路広場整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工

ウ 西口中心広場

バス乗降場4箇所、一般車乗降場を機能別に配置し、一般車乗降場については、各種イベントスペースとしての利用を想定しています。

整備面積 : $A=5,144.3\text{m}^2$

工事内容

土工、植栽工、給排水設備工、雨水排水設備工、電気設備工、園路広場整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工、建築施設組立設置工

図 面 参考図【5-4】及び【5-5】参照